INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA PRIKLJUČENJA PROIZVODNIH POSTROJENJA I OPERATORA SKLADIŠTA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU U NADLEŽNOSTI HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

- Stanje na dan 09.11.2026.g. -

Zagreb, studeni 2026. godine.

Sadržaj

Prilog I - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN 3

Prilog II - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage operatora skladišta u smjeru predaje u mrežu i preuzimanja iz mreže na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN..... 8

Prilog I - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu[1] [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu[2]	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV[3]
1	Elektra Zagreb	TS 110/35kV 4TS 117 JERTOVEC	20	**48457,11**	**/**	**/**
2		TS 110/30/20kV 4TS 19 JARUN	40+60+60	**2249,92**	**D**	**D**
3		TS 110/20kV 4TS 27 RAKITJE	20+20	**9932**	**C**	**D**
4		TS 110/30kV 4TS 28 TE-TO	60+40	**4273,4**	**D**	**D**
5		TS 110/30kV 4TS 30 RESNIK	60+63	**16110,3**	**D**	**D**
6		TS 110/20kV 4TS 34 SESVETE	40+40	**10791**	**D**	**D**
7		TS 110/30/10kV 4TS 116 DUGO SELO	40+40	**69206,68**	**/**	**/**
8		TS 110/20kV 4TS 101 ZAPREŠIĆ	40+40+40	**24804,79**	**D**	**D**
9		TS 110/20kV 4TS 102 SAMOBOR	40+20	**3938**	**D**	**D**
10		TS 110/10kV 4TS 13 SAVICA	40+40	**7410,78**	**D**	**D**
11		TS 110/20kV 4TS 17 PODSUSED	63+63	**6950,65**	**D**	**D**
12		TS 110/20kV 4TS 21 STENJEVEC	20+20+40	**9879,74**	**D**	**D**
13		TS 110/10kV 4TS 22 KSAVER	40+40	**1770**	**D**	**D**
14		TS 110/20kV 4TS 23 BOTINEC	63+63	**20224,68**	**D**	**D**
15		TS 110/10kV 4TS 24 DUBEC	40+40	**5772**	**D**	**D**
16		TS 110/10kV 4TS 25 TRPIMIROVA	40+40	**130**	**D**	**D**
17		TS 110/20kV 4TS 26 VELIKA GORICA	40+40+40	**31772**	**D**	**D**
18		TS 110/10kV 4TS 29 SOPOT	40+40+40	**6538**	**D**	**D**
19		TS 110/20kV 4TS 33 ŽERJAVINEC	20+20	**17516,81**	**A**	**D**
20		TS 110/10kV 4TS 9 EL-TO	40+40+40	**3963,96**	**D**	**D**
21		TS 110/10kV 4TS31 FERENŠČICA	40+40	**2684**	**D**	**D**
22	Elektra Zabok	TS 110/35/20/10kV T02 ZABOK	40+40	**57372,46**	**/**	**/**
23		TS 110/35/10kV T01 STRAŽA	40+40	**19768,8**	**D**	**D**
24		TS 110/20kV T03 KRAPINA	20+20	**16355,08**	**B**	**D**
25	Elektra Varaždin	TS 110/35/20/10kV VARAŽDIN	40+31.5+31.5	**50059,9**	**D**	**D**
26		TS 110/35/20kV NEDELJANEC	40+40	**36187,35**	**C**	**C**
27		TS 110/20/10kV KNEGINEC	20+20	**28212,2**	**/**	**C**
28		TS 110/20/10kV IVANEC	20+20	**42157,83**	**/**	**A**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu[1] [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu[2]	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV[3]
29	Elektra Čakovec	TS 110/35/10kV TROKUT ČAKOVEC (T01)	40+40	**56506,95**	/	/
30		TS 110/35/10kV PRELOG (T04)	40+20	**44466,53**	/	B
31		TS 35kV RP HE DUBRAVA - STROJARNICA (RP03)	20	**24190**	/	/
32	Elektra Koprivnica	TS 110/35kV KOPRIVNICA 110	40+40	**33063,44**	C	C
33		TS 110/35/20kV SELNIK	20+22	**31558**	/	C
34		TS 110/35kV VIRJE	20+20	**45141,97**	/	/
35	Elektra Bjelovar	TS 110/35 kV BJELOVAR 1	40+40	**73013,26**	/	/
36		TS 110/35/10kV KRIŽEVCI	20+40	**17973**	B	D
37		TS 110/20kV MLINOVAC	20+20	**13252,1**	B	D
38	Elektra Križ	TS 110/35kV IVANIĆ	40+40	**59484,75**	/	/
39		TS 110/35kV MEĐURIĆ	31.5+40	**63203**	/	/
40		TS 110/35kV DARUVAR	20+20	**46869**	/	/
41		TS 110/20/10kV KUTINA	20	**19872,56**	A	D
42	Elektroslavonija Osijek	TS 110/35kV OSIJEK 1	40+40	**51371**	/	/
43		TS 110/35/10kV OSIJEK 2	40+40	**56478**	/	/
44		TS 110/20/10kV OSIJEK 3	40+40+40	**19362**	D	D
45		TS 110/20/10kV OSIJEK 4	20+20	**39331**	/	A
46		TS 110/35/10kV BELI MANASTIR	20+40	**39769,99**	/	B
47		TS 110/35/10kV ĐAKOVO 2	40+40	**24919**	C	C
48		TS 110/20/10kV ĐAKOVO 3	20	**22516,15**	A	D
49		TS 110/35/20/10kV NAŠICE	40+40	**49613,93**	/	/
50		TS 110/35/10kV VALPOVO 2	20+20	**35730,4**	/	B
51		TS 110/35kV DONJI MIHOLJAC	20+20	**41886,98**	/	A
52	Elektra Vinkovci	TS 110/35/10kV VINKOVCI 1	40+40	**83005**	/	/
53		TS 110/35/10kV VUKOVAR 2	40+40	**36932,6**	C	C
54		TS 110/35/10kV ŽUPANJA 2	40+40	**54544,75**	/	/
55		TS 110/35/20kV NIJEMCI	20+20	**46456**	/	/
56	Elektra Slavonski Brod	TS 110/35kV SLAVONSKI BROD 1 - PODVINJE	40+40	**59723,9**	/	/
57		TS 110/35/20/10kV SLAVONSKI BROD 2-BJELIŠ	40	**39790,51**	A	A
58		TS 110/20/10kV DONJI ANDRIJEVCI	20+20	**25554**	/	C
59		TS 110/35kV NOVA GRADIŠKA	40+20	**46790**	/	A

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu[1] [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu[2]	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV[3]
60	Elektroistra Pula	TS 110/35/10kV DOLINKA	40+40	**8621,6**	**D**	**D**
61		TS 110/35/10kV ŠIJANA	40+40	**13100,51**	**D**	**D**
62		TS 110/35/20kV RAŠA	20+20+20	**4070,25**	**D**	**D**
63		TS 110/20kV TUPLJAK	20+20	**21917**	**A**	**D**
64		TS 110/20kV PAZIN	20+20	**22436,48**	**B**	**D**
65		TS 110/20kV TURNINA	40+40	**10722,38**	**D**	**D**
66		TS 110/20kV POREČ	40+40	**19456,61**	**D**	**D**
67		TS 110/35/20kV BUJE 110 KV	20+20	**4504,06**	**D**	**D**
68		TS 110/20kV BUZET	20+20	**3590**	**D**	**D**
69		TS 110/35/10kV DUBROVA	20	**21485,95**	**/**	**C**
70		TS 110/20kV FUNTANA	20+20	**12921**	**C**	**D**
71		TS 110/35/10kV KATORO	20+20	**2463,7**	**D**	**D**
72		TS 110/20kV VINČENT	20+20	**23720,06**	**A**	**D**
73		TS 110/10kV MEDULIN	20+20	**1800**	**D**	**D**
74	Elektroprimorje Rijeka	TS 110/35kV LOŠINJ	20+20	**16935,3**	**B**	**D**
75		TS 110/35kV DELNICE	20+20	**17737**	**B**	**D**
76		TS 220/110/35kV PEHLIN	40+40+40	**3266**	**D**	**D**
77		TS 110/20 kV ZAMET	40+40	**1781**	**D**	**D**
78		TS 110/35/10kV RIJEKA	40+40+40	**1061**	**D**	**D**
79		TS 110/35kV KRASICA	40+40	**40875,69**	**B**	**B**
80		TS 110/35kV VINODOL	20+20	**10774**	**C**	**D**
81		TS 110/20kV CRIKVENICA	40+20	**14989**	**C**	**D**
82		TS 110/20kV DUNAT	20+20	**35524,8**	**/**	**B**
83		TS 110/20kV KRK	20+40	**34514,05**	**/**	**C**
84		TS 110/20kV LOVRAN	20+20	**250**	**D**	**D**
85		TS 110/20kV MATULJI	40+40	**3937**	**D**	**D**
86		TS 110/20kV RAB	20+20	**1070,3**	**D**	**D**
87		TS 110/10kV SUŠAK	40+40	**2704**	**D**	**D**
88		TS 110/20kV VRBOVSKO	20+20	**2799**	**C**	**D**
89		TS 110/10kV TURNIĆ	40+40	**8987,37**	**D**	**D**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu[1] [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu[2]	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV[3]
90	Elektrodalmacija Split	TS 110/35/10kV SUĆIDAR	40+40+40	**2025**	**D**	**D**
91		TS 110/35/10kV MAKARSKA	20+40+20	**18017,45**	**D**	**D**
92		TS 110/35kV NEREŽIŠĆA	40+40	**37648,6**	**B**	**B**
93		TS 110/35kV KAŠTELA	63+63	**16493**	**D**	**D**
94		TS 110/35kV SINJ	40+40	**39064,73**	**C**	**C**
95		TS 110/35kV TROGIR	63+63	**3814**	**D**	**D**
96		TS 110/35kV STARI GRAD	40+40	**4917,78**	**D**	**D**
97		TS 220/110/35/10kV VRBORAN	20+20	**1559**	**D**	**D**
98		TS 110/35kV METERIZE	40+40	**3542**	**D**	**D**
99		TS 110/35kV KRALJEVAC	20	**34053,12**	**/**	**B**
100		TS 110/35/10kV DUGI RAT	20+20	**999**	**D**	**D**
101		TS 110/35kV OPUZEN	40+40	**16552,25**	**D**	**D**
102		TS 110/10kV IMOTSKI	20+20	**1948**	**D**	**D**
103		TS 110/10kV DOBRI	40+40	**2733,97**	**D**	**D**
104		TS 110/20kV DUGOPOLJE	20+20	**25275**	**/**	**C**
105		TS 110/10kV DUJMOVAČA	40+40	**10761,25**	**D**	**D**
106		TS 110/10kV PLOČE	20+20	**3528**	**C**	**D**
107		TS 110/10kV VISOKA	40+40+40	**3635**	**D**	**D**
108		TS 110/10kV VRGORAC	20+20	**1233**	**D**	**D**
109		TS 110/10kV ZAGVOZD	20+20	**350**	**D**	**D**
110		TS 110/35kV ZAKUČAC	40	**5764,71**	**/**	**D**
111		TS 110/35 kV HE PERUĆA	10	**21159,16**	**/**	**C**
112	Elektra Zadar	TS 110/35kV ZADAR 1	63+63	**37708,5**	**D**	**D**
113		TS 110/35kV OBROVAC	20+20	**47224**	**/**	**/**
114		TS 110/10kV BENKOVAC	20+20	**26516**	**/**	**C**
115		TS 110/10kV BIOGRAD	20+20	**24385,28**	**A**	**D**
116		TS 110/20kV NIN	40+40	**43854,4**	**B**	**B**
117		TS 110/10kV PAG	20+16	**27796,23**	**/**	**C**
118		TS 110/10kV ZADAR CENTAR	40+40	**5607,52**	**D**	**D**
119		TS 110/35/10kV ZADAR ISTOK	40+40	**2450**	**D**	**D**
120	Elektra Šibenik	TS 220/110/30kV BILICE	63+63+63	**77517,75**	**D**	**D**
121		TS 110/30(20) kV KAPELA	40+40	**43559**	**A**	**A**
122		TS 110/35/10kV DRNIŠ	16+20	**35893,98**	**/**	**B**
123		TS 110/35kV KNIN	40+40+40	**81704,8**	**B**	**B**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu[1] [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu[2]	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV[3]
124	Elektrojug Dubrovnik	TS 110/35/10kV BLATO	23+20	**11660**	**C**	**D**
125		TS 110/35/10kV STON	20+20	**11188,61**	**C**	**D**
126		TS 110/35/10kV KOMOLAC	63+63	**1671**	**D**	**D**
127		TS 220/110/35/10kV PLAT	20+20	**13681**	**C**	**D**
128		TS 110/10kV SRĐ	40+40	**431**	**D**	**D**
129	Elektra Karlovac	TS 110/35kV POKUPJE	40+40	**30138,9**	**D**	**D**
130		TS 110/35/10kV ŠVARČA	40+22	**38890,3**	**/**	**B**
131		TS 110/35kV OŠTARIJE	20+20	**58954**	**/**	**/**
132		TS 110/20kV ZDENČINA	20+20	**27774**	**A**	**D**
133		TS 110/20/10kV DUBOVAC	40+40	**1470**	**D**	**D**
134	Elektra Sisak	TS 110/20kV PRAČNO	20+20	**30137,94**	**/**	**C**
135		TS 110/35kV RAFINERIJA	31.5+31.5	**/**	**/**	**/**
136		TS 110/20kV SISCIA	20+20	**31457**	**/**	**C**
137		TS 110/20kV PETRINJA	20+20	**45257**	**/**	**/**
138		TS 110/20kV GLINA	20+20	**43695**	**/**	**A**
139	Elektrolika Gospić	TS 110/35kV LIČKI OSIK	40+40	**42675,5**	**B**	**B**
140		TS 110/35/10kV OTOČAC	20+20	**12464**	**C**	**D**
141		TS 220/35 kV BRINJE	20	**17051,02**	**A**	**D**
142		TS 220/110/35kV HE SENJ	20	**1473,57**	**D**	**D**
143		TS 110/35/10kV GRAČAC 2 (DOIĆI)	20+20	**20070**	**A**	**D**
144		TS 110/20kV KARLOBAG	20	**324,25**	**D**	**D**
145		TS 110/20kV NOVALJA	20+20	**22261,56**	**A**	**D**
146	Elektra Virovitica	TS 110/35/10kV VIROVITICA I	40+40	**59494**	**/**	**/**
147		TS 110/35/10kV SLATINA II	40+40	**47389**	**/**	**/**
148	Elektra Požega	TS 110/35/10kV POŽEGA-2	40+40	**63551**	**/**	**/**

Prilog II - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage operatora skladišta u smjeru predaje u mrežu i preuzimanja iz mreže na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
1	Elektra Zagreb	TS 110/10kV 4TS 9 EL-TO	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
2		TS 110/10kV 4TS 13 SAVICA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
3		TS 110/20kV 4TS 17 PODSUSED	63+63	**0**	**0**	**D**	**D**
4		TS 110/30/20kV 4TS 19 JARUN	40+60+60	**0**	**0**	**D**	**D**
5		TS 110/20kV 4TS 21 STENJEVEC	20+20+40	**0**	**0**	**D**	**D**
6		TS 110/10kV 4TS 22 KSAVER	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
7		TS 110/20kV 4TS 23 BOTINEC	63+63	**0**	**0**	**D**	**D**
8		TS 110/10kV 4TS 24 DUBEC	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
9		TS 110/10kV 4TS 25 TRPIMIROVA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
10		TS 110/20kV 4TS 26 VELIKA GORICA	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
11		TS 110/20kV 4TS 27 RAKITJE	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
12		TS 110/30kV 4TS 28 TE-TO	63+40	**0**	**0**	**D**	**D**
13		TS 110/10kV 4TS 29 SOPOT	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
14		TS 110/30kV 4TS 30 RESNIK	60+63	**0**	**0**	**D**	**D**
15		TS 110/10kV 4TS31 FERENŠČICA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
16		TS 110/20kV 4TS 33 ŽERJAVINEC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
17		TS 110/20kV 4TS 34 SESVETE	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
18		TS 110/20kV 4TS 101 ZAPREŠIĆ	40+40	**19980**	**19980**	**D**	**D**
19		TS 110/20kV 4TS 102 SAMOBOR	40+20	**0**	**0**	**D**	**D**
20		TS 110/30/10kV 4TS 116 DUGO SELO	40+40	**29979**	**29979**	**C**	**C**
21		TS 110/35kV 4TS 117 JERTOVEC	20	**0**	**0**	**D**	**D**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
22	Elektra Zabok	TS 110/35/10kV T01 STRAŽA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
23		TS 110/35/20/10kV T02 ZABOK	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
24		TS 110/20kV T03 KRAPINA	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
25	Elektra Varaždin	TS 110/35/20/10kV VARAŽDIN	40+31,5+31,5	**0**	**0**	**D**	**D**
26		TS 110/20/10kV IVANEC	20+20	**9999**	**9999**	**C**	**C**
27		TS 110/35/20kV NEDELJANEC	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
28		TS 110/20/10kV KNEGINEC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
29	Elektra Čakovec	TS 110/35/10kV TROKUT ČAKOVEC (T01)	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
30		TS 110/35/10kV PRELOG (T04)	40+20	**0**	**0**	**D**	**D**
31		TS 35kV RP HE DUBRAVA - STROJARNICA (RP03)	20	**0**	**0**	**D**	**D**
32	Elektra Koprivnica	TS 110/35/20kV SELNIK	20+22	**0**	**0**	**D**	**D**
33		TS 110/35kV KOPRIVNICA 110	40+40	**19989**	**19989**	**D**	**D**
34		TS 110/35kV VIRJE	20+20	**29979**	**29979**	**A**	**A**
35	Elektra Bjelovar	TS 110/35 kV BJELOVAR 1	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
36		TS 110/20kV MLINOVAC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
37		TS 110/35/10kV KRIŽEVCI	20+40	**9990**	**9990**	**A**	**A**
38	Elektra Križ	TS 110/35kV DARUVAR	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
39		TS 110/35kV IVANIĆ	40+40	**14989**	**14989**	**D**	**D**
40		TS 110/35kV MEĐURIĆ	31,5+40	**12499**	**12499**	**D**	**D**
41		TS 110/20/10kV KUTINA	20	**0**	**0**	**D**	**D**
42	Elektroslavonija Osijek	TS 110/35/10kV OSIJEK 2	40+40	**9990**	**9990**	**D**	**D**
43		TS 110/35/10kV BELI MANASTIR	20+40	**9900**	**9900**	**C**	**C**
44		TS 110/35/10kV ĐAKOVO 2	22+40	**0**	**0**	**D**	**D**
45		TS 110/35/10kV VALPOVO 2	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
46		TS 110/20/10kV OSIJEK 3	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
47		TS 110/35kV OSIJEK 1	40+40	**19998**	**19998**	**D**	**D**
48		TS 110/20/10kV OSIJEK 4	20+20	**9900**	**9900**	**C**	**C**
49		TS 110/35kV DONJI MIHOLJAC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
50		TS 110/20/10kV ĐAKOVO 3	20	**0**	**0**	**D**	**D**
51		TS 110/35/20/10kV NAŠICE	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
52	Elektra Vinkovci	TS 110/35/20kV NIJEMCI	20+20	**12499**	**12499**	**B**	**B**
53		TS 110/35/10kV VUKOVAR 2	40+40	**39897**	**39897**	**A**	**A**
54		TS 110/35/10kV VINKOVCI 1	40+40	**19998**	**19998**	**D**	**D**
55		TS 110/35/10kV ŽUPANJA 2	40+40	**22489**	**22489**	**C**	**C**
56	Elektra Slavonski Brod	TS 110/35kV NOVA GRADIŠKA	40+20	**0**	**0**	**D**	**D**
57		TS 110/35/20/10kV SLAVONSKI BROD 2-BJELIŠ	40	**0**	**0**	**D**	**D**
58		TS 110/35kV SLAVONSKI BROD 1 - PODVINJE	40+40	**9999**	**9999**	**D**	**D**
59		TS 110/20/10kV DONJI ANDRIJEVCI	20+20	**9990**	**9990**	**C**	**C**
60	Elektroistra Pula	TS 110/20kV VINČENT	20+20	**9990**	**9990**	**C**	**C**
61		TS 110/35/10kV KATORO	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
62		TS 110/20kV BUZET	20+20	**19980**	**19980**	**A**	**A**
63		TS 110/35/10kV DUBROVA	20	**0**	**0**	**D**	**D**
64		TS 110/20kV TUPLJAK	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
65		TS 110/35/10kV ŠIJANA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
66		TS 110/35/10kV DOLINKA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
67		TS 110/20kV TURNINA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
68		TS 110/20kV POREČ	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
69		TS 110/35/20kV BUJE 110 KV	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
70		TS 110/20kV PAZIN	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
71		TS 110/35/20kV RAŠA	20+20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
72		TS 110/20kV FUNTANA	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
73		TS 110/10kV MEDULIN	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
74	Elektroprimorje Rijeka	TS 110/35kV LOŠINJ	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
75		TS 110/20kV DUNAT	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
76		TS 110/35kV VINODOL	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
77		TS 110/35kV DELNICE	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
78		TS 110/20kV VRBOVSKO	20+20	**2500**	**2500**	**C**	**C**
79		TS 110/20kV CRIKVENICA	40+20	**0**	**0**	**D**	**D**
80		TS 110/35kV KRASICA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
81		TS 220/110/35kV PEHLIN	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
82		TS 110/10kV TURNIĆ	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
83		TS 110/35/10kV RIJEKA	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
84		TS 110/20kV KRK	40+20	**0**	**0**	**D**	**D**
85		TS 110/20kV RAB	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
86		TS 110/20kV LOVRAN	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
87		TS 110/20kV MATULJI	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
88		TS 110/10kV SUŠAK	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
89		TS 110/20 kV ZAMET	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
90	Elektrodalmacija Split	TS 110/35/10kV MAKARSKA	40+20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
91		TS 110/35kV KRALJEVAC	20	**0**	**0**	**D**	**D**
92		TS 110/35kV METERIZE	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
93		TS 110/35/10kV SUĆIDAR	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
94		TS 110/35kV KAŠTELA	63+63	**0**	**0**	**D**	**D**
95		TS 110/10kV DOBRI	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
96		TS 110/20kV DUGOPOLJE	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
97		TS 110/10kV VRGORAC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
98		TS 110/10kV DUJMOVAČA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
99		TS 110/10kV ZAGVOZD	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
100		TS 110/10kV PLOČE	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
101		TS 110/10kV VISOKA	40+40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
102		TS 110/10kV IMOTSKI	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
103		TS 110/35/10kV DUGI RAT	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
104		TS 110/35kV TROGIR	63+63	**0**	**0**	**D**	**D**
105		TS 110/35kV SINJ	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
106		TS 110/35kV OPUZEN	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
107		TS 110/35kV NEREŽIŠĆA	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
108		TS 110/35kV STARI GRAD	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
109		TS 110/35kV ZAKUČAC	40	**0**	**0**	**D**	**D**
110		TS 220/110/35/10kV VRBORAN	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
111		TS 110/35 kV HE PERUĆA	10	**0**	**0**	**B**	**B**
112	Elektra Zadar	TS 110/35kV ZADAR 1	63+63	**0**	**0**	**D**	**D**
113		TS 110/35kV OBROVAC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
114		TS 110/10kV BIOGRAD	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
115		TS 110/10kV ZADAR CENTAR	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
116		TS 110/20kV NIN	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
117		TS 110/10kV BENKOVAC	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
118		TS 110/10kV PAG	20+16	**0**	**0**	**C**	**C**
119		TS 110/35/10kV ZADAR ISTOK	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
120	Elektra Šibenik	TS 110/35/10kV DRNIŠ	20+16	**0**	**0**	**C**	**C**
121		TS 220/110/30kV BILICE	63+63+63	**9990**	**9990**	**D**	**D**
122		TS 110/35kV KNIN	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
123		TS 110/30(20) kV KAPELA	40+40	**9990**	**9990**	**D**	**D**
124	Elektrojug Dubrovnik	TS 110/35/10kV BLATO	23+20	**0**	**0**	**D**	**D**
125		TS 110/35/10kV STON	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
126		TS 110/35/10kV KOMOLAC	63+63	**0**	**0**	**D**	**D**
127		TS 220/110/35/10kV PLAT	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
128		TS 110/10kV SRĐ	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
129	Elektra Karlovac	TS 110/35kV POKUPJE	40+40	**9990**	**9990**	**D**	**D**
130		TS 110/20/10kV DUBOVAC	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
131		TS 110/35/10kV ŠVARČA	40+22	**0**	**0**	**D**	**D**
132		TS 110/20kV ZDENČINA	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
133		TS 110/35kV OŠTARIJE	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
134	Elektra Sisak	TS 110/20kV PRAČNO	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
135		TS 110/20kV SISCIA	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
136		TS 110/20kV PETRINJA	20+20	**9990**	**9990**	**C**	**C**
137		TS 110/20kV GLINA	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
138		TS 110/35kV RAFINERIJA	31,5+31,5	**0**	**0**	**D**	**D**
139	Elektrolika Gospić	TS 220/110/35kV HE SENJ	20	**0**	**0**	**D**	**D**
140		TS 110/35kV LIČKI OSIK	40+40	**9990**	**9990**	**D**	**D**
141		TS 110/35/10kV OTOČAC	20+20	**19989**	**19989**	**A**	**A**
142		TS 110/20kV NOVALJA	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
143		TS 110/20kV KARLOBAG	20	**0**	**0**	**D**	**D**
144		TS 110/35/10kV GRAČAC 2 (DOIĆI)	20+20	**0**	**0**	**D**	**D**
145		TS 220/35 kV BRINJE	20	**0**	**0**	**D**	**D**
146	Elektra Virovitica	TS 110/35/10kV VIROVITICA I	40+40	**0**	**0**	**D**	**D**
147		TS 110/35/10kV SLATINA II	40+20	**0**	**0**	**D**	**D**
148	Elektra Požega	TS 110/35/10kV POŽEGA-2	40+40	**9999**	**9999**	**D**	**D**

[1] Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu se odnosi na sumu priključne snage već priključenih korisnika mreže (≥100 kW priključne snage) i korisnika mreže čiji postupci su već u tijeku (s pravovaljanom ponudom za izradu EOTRP-a, s pravovaljanim EOTRP-om, sa sklopljenim pravovaljanim ugovorom o priključenju, …) do izdavanja „Potvrde za trajni pogon“ (≥100 kW zatražene priključne snage).

[2] Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu izvršen s podacima trenutno instaliranih transformatora 110/x kV

[3] Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu izvršen s instaliranim transformatorima 110/x kV maksimalne snage koji se mogu ugraditi u neku transformatorsku stanicu 110/x kV (transformatori maksimalne snage 40 MVA prema MP-čl. 2.6.1-tablica 2-3)

Kategorije prihvata nove priključne snage u mrežu

Kategorija iznosa prihvata	Raspon iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu
/	Nema mogućnosti prihvata*
A	≤ 5 MW
B	≤ 10 MW
C	≤ 20 MW
D	> 20 MW

* - Do novih okolnosti HEP ODS neće obrađivati zahtjeve za priključenjem na distribucijsku mrežu projekata priključne snage veće ili jednake od 100 kW